دروازه شاهد؛ آستانه‌ی دانش و خلوص

پروژه طراحی سردر دانشگاه شاهد

۱. هویت‌مندی و ارتباط با فرهنگ ایرانی

طراحی سردر ورودی دانشگاه شاهد، فراتر از یک مداخله کالبدی صرف، تجسمی معمارانه از مفهوم عمیق «شاهد» است؛ مفهومی که در منظومه معرفت‌شناختی فرهنگ اسلامی–ایرانی، با مفاهیم نور، خلوص و استواری پیوندی ناگسستنی دارد. در همین راستا، این طرح با بهره‌گیری از الگوی اصیل «پیش‌خان» در معماری ایرانی، فضایی واسط و گذار ایجاد می‌کند که عاملی است برای انفکاک حسی فرد از هیاهوی محیط شهری و گشایشی برای ورود به سکوت تأمل‌برانگیز عرصه علمی؛ فرآیندی که در آن تقارن هندسی حاکم بر بنا، نه صرفاً یک انتخاب فرمال، بلکه استعاره‌ای از نظم حاکم بر جهان خلقت و ساختارمندی تفکر علمی است. نهایتاً، خوانش این اثر در بستر تضاد متریالی آگاهانه به وقوع می‌پیوندد؛ به‌طوری‌که پوسته‌ی بیرونی از بتن اکسپوز –به‌عنوان نمادی از پایداری و جریان مدرنیته– و سطوح داخلی از آجر –به‌عنوان عنصری با خصلت دیرین و گرمای اقلیمی– تشکیل شده است تا در کلیتی منسجم، پیوند میان سنت‌های کهن معماری ایران و دستاوردهای نوین آموزش عالی را تداعی کرده و گفتمانی میان‌نسلی را در کالبد بنا به نمایش بگذارد.

۲. امنیت، نظارت و کنترل

این پروژه بر مبنای استراتژی «امنیت نامحسوس» طراحی شده است تا ضمن برقراری حداکثر ضریب نظارت، از ایجاد فضای محصورکننده و بازدارنده –که در تضاد با ماهیت دعوت‌کننده محیط دانشگاهی است– جلوگیری شود. در این رویکرد، تفکیک هوشمندانه دسترسی‌های سواره و پیاده، ستون اصلی مدیریت فضا است و جای‌گذاری دقیق کیوسک‌های نگهبانی با رعایت تفکیک فضایی شرعی و عرفی (برای بانوان و آقایان)، امکان پایش ۳۶۰ درجه را بدون مخدوش کردن تداوم بصری بنا فراهم آورده است. همچنین، انعطاف‌پذیری هندسی بنا این اجازه را می‌دهد که در زمان‌های تعطیلی یا شرایط بحرانی، با استفاده از موانع تعبیه‌شده در دهانه‌های اصلی، سازه در وضعیتی «قفل‌شونده» قرار گرفته و حریم دانشگاه را به شکلی کاملاً ایمن از فضای شهری ایزوله کند. نهایتاً در این طرح، امنیت به بخشی از ذات کالبد بدل گشته است؛ به‌طوری‌که مسیرهای حرکتی با طراحی هندسی خود، ناخودآگاه سرعت خودروها را تعدیل کرده و فرآیند بازرسی را نه به عنوان عنصری الحاقی، بلکه به عنوان بخشی ارگانیک از فرآیند ورود، در پیکره‌ی بنا ادغام نموده‌اند.

۳. نقش آب در راهبری و هدایت

در این طرح، عنصر آب فراتر از یک المان تزئینی، به عنوان «محور سازمان‌دهنده‌ی فضا» و «ابزار مسیریابی شهودی» عمل می‌کند. جهت‌گیری خطی آب‌نماها، در مقام عنصری راهبر، میدان دید و مسیر حرکتی مراجعین را به شکلی ناخودآگاه به سمت نقاط استقرار نگهبانی و حوزه‌های کنترل هدایت می‌کند. این «مسیر آبی» ضمن تعریف یک مرز نامرئی اما ادراک‌پذیر برای تفکیک کالبدی فضای عمومی شهر از قلمرو آموزشی، کارکردی روان‌شناختی نیز دارد؛ به‌گونه‌ای که صدای ملایم آب با ایجاد یک «حائل صوتی»، تنش‌های روانی ناشی از هیاهوی ترافیک شهری را تعدیل کرده و با تسهیل گذار شناختی، مخاطب را در لحظه‌ی ورود، برای تجربه‌ی فضای تأمل‌برانگیز و متین محیط دانشگاهی آماده می‌سازد.

۴. ملاحظات زیست‌محیطی و پایداری

رویکرد پایداری زیست‌محیطی در این طرح، فراتر از الزامات فنی، به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از فلسفه طراحی نگریسته شده است تا پاسخی مسئولانه به چالش‌های اقلیمی ارائه دهد. در این راستا، بهره‌گیری از حجم صلب بتنی به عنوان یک «جرم حرارتی» و سایه‌بانی بزرگ، با فراهم آوردن شرایط خنک‌سازی غیرفعال، نه‌تنها آسایش حرارتی فضای زیرین را در تابستان تضمین می‌کند، بلکه وابستگی بنا به سیستم‌های سرمایش مکانیکی را به حداقل می‌رساند. همزمان، انتخاب آجر به عنوان مصالح بومی، ضمن کاهش چشمگیر ردپای کربنی ناشی از حمل‌ونقل و انطباق با اکوسیستم منطقه، به دلیل دوام بالای متریال، هزینه‌های نگهداری را بهینه‌سازی کرده و طول عمر سازه را در گذر زمان تضمین می‌کند. در نهایت، مدیریت منابع آبی در طرح با پیاده‌سازی سیستم چرخه‌ی بسته و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته‌ی تصفیه، اتلاف این عنصر حیاتی را به حداقل رسانده و با حداقل تبخیر، الگویی از مصرف بهینه را در قلب بنا نهادینه کرده است.


۵. توجیهات فنی و اجرایی

نظام ساختاری این پروژه، تجلی وحدت میان فرم تأثیرگذار و منطق اجرایی واقع‌گرایانه است. با وجود ابعاد فرمال شاخص، هندسه‌ی بنا مبتنی بر یک منطق اجرایی صریح و قابل درک است؛ به نحوی که بهره‌گیری از سیستم‌های قالب‌بندی دقیق برای بتن اکسپوز و انطباق آجرکاری با استانداردهای نوین ساخت، اجرای این طرح را نه‌تنها برای پیمانکاران بومی کاملاً امکان‌پذیر، بلکه به دلیل بهینه‌سازی فرآیندهای ساخت و مصالح، بسیار مقرون‌به‌صرفه ساخته است. علاوه بر این، تاب‌آوری و دوام سازه‌ای پروژه، حاصل هم‌نشینی حساب‌شدهٔ آجر و بتن در کنار جزئیات اجرایی فنی دقیق –از قبیل سیستم‌های زهکشی پیشرفته در حوضچه‌های آب و تعبیه‌ی هوشمندانه‌ی درزهای انبساط– است که در مجموع، پایداری کالبدی این سردر را در برابر تغییرات اقلیمی و فرسایش ناشی از گذر زمان، در مقیاس چندین دهه تضمین می‌کند.

۶. تحلیل اقتصادی و ارزش‌گذاری استراتژیک

در این طرح، نگاه به مقوله مالی، از دایره محدود «هزینه‌های ساخت» فراتر رفته و بر مفهوم «ارزش‌آفرینی پایدار» تمرکز دارد. این پروژه به سه دلیل بنیادین، از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر و دارای بالاترین نرخ بازگشت ارزش برای دانشگاه است:

- **ارتقای جایگاه برند:** سردر ورودی، مهم‌ترین نقطه‌ی تماس دانشگاه با محیط شهری و جامعه‌ی مخاطب است. طراحی شاخص این سردر، به مثابه یک "سرمایه‌گذاری برند" عمل کرده و با ایجاد هویت بصری متمایز، جایگاه علمی و اعتبار معنوی دانشگاه شاهد را در ذهن شهروندان و نخبگان ارتقا می‌بخشد. این ارزش افزوده، در درازمدت تأثیرات مستقیم فرهنگی و آموزشی برای دانشگاه به همراه خواهد داشت.
- **بهینه‌سازی هزینه در چرخه حیات:** یکی از نقاط اتکای اقتصادی این طرح، کاهش هزینه‌های نگهداری است. انتخاب هوشمندانه‌ی متریال‌های دیرپا (بتن اکسپوز باکیفیت و آجرهای مقاوم)، نیاز به تعمیرات دوره‌ای، رنگ‌آمیزی و بازسازی را به حداقل رسانده است. در تحلیل چرخه حیات بنا، این انتخاب مصالح، هزینه‌های جاری دانشگاه در طول دهه‌های آتی را به شکلی معنادار کاهش داده و طرح را به گزینه‌ای بسیار اقتصادی تبدیل کرده است.
- **منطق اجرایی و بهره‌وری منابع:** در طراحی حاضر، پیچیدگی هندسی کاذب که موجب افزایش بیهوده‌ی هزینه‌های قالب‌بندی و نیروی کار تخصصی می‌شود، حذف شده است. تمامی فرم‌ها بر اساس منطق تولید استاندارد و بهره‌گیری از مصالح بومی و قابل دسترس طراحی شده‌اند. این استراتژی اجرایی، با کاهش اتلاف مصالح و حذف پروسه‌های پیچیده‌ی ساخت، قیمت تمام‌شده‌ی پروژه را در محدوده‌ای کاملاً متناسب و بهینه نگه داشته است، به‌طوری‌که دانشگاه می‌تواند بدون صرف هزینه‌های مازاد و نامتعارف، به کیفیتی در سطح استانداردهای برتر معماری کشور دست یابد.



دسترسی سواره

نگهبانی

سرویس

استراحت

کنترل

0 m

سرویس

استراحت

آب

0 m

A

ورودی پیاده

0 m

مسیر دسترسی پیاده

0 m

آب

آب

A

سرویس

استراحت

کنترل

تاسیسات- ذخیره آب

Sc:

0 1 2 5m


Furniture plan





Sc:


0 1 2 5m


Dimension plan



51.4 m
پروفیل در پوش تاج بالا ترین سطح از داخل به خارج
بتن پرداخت شده
12 m
9 m
6.57 m
6.14 m
5.71 m
آجر لعاب دار فیروزه ای
3.28 m
0.5 m
0.25 m
Shahed University
5 m
پروفیل با منبع نور لبه بازشو اصلی ورودی از داخل به خارج
3.5 m
دانشگاه شاهد
7.64 m
5.5 m
حفاظ جمع شونده در بالا
حفاظ جمع شونده در بالا
آجرنما
3.5 m
حفاظ جمع شونده در پایین(زمین)


بتن پرداخت شده
پروفیل در پوش تاج بالا ترین سطح از داخل به خارج
12 m
7.35 m
آجر نما
پروفیل با منبع نور لبه بازشو اصلی ورودی از داخل به خارج
پروفیل با منبع نور دو طرفه
9 m
2.43 m
2.68 m
3.5 m
پروفیل با منبع نور دو طرفه
درب تاسیسات
3 m
3.49 m
2.2 m
0 m


6 m
5.5 m
بتن پرداخت شده
پروفیل فلزی همراه با نورپردازی -بهصورت رینگ دور تا دور باز شو سقف
پروفیل فلزی همراه با نور پردازی برای داخل ورودی
12 m
2.49 m
0.5 m
0.5 m
2.11 m
9.6 m
9 m
کلاف بتنی -پشتیبان برای سطح نمای اصلی
5.5 m
3.5 m
حجم بتنی-سازه- کشیدگی در راستای عرض سردر
حفاظ بالا رونده- محل قرار گیری داخل زمین
سطح آب
0 m


پروفیل فلزی همراه با نورپردازی -بهصورت رینگ دور تا دور باز شو سقف
12 m
10.6 m
9.6 m
9.25 m
9 m
بتن پرداخت شده
پروفیل فلزی همراه با نور پردازی برای داخل ورودی
7.4 m
7.35 m
5.85 m
5.5 m
اسپلیت
اسپلیت
نورگیر سقفی
نورگیر سقفی
تهویه
تهویه
نورگیر سقفی
تاسیسات - مخزن آبj
9 m
3.85 m
3.5 m
آجر کاری
کرتین وال
2.68 m
2.68 m


Siteplan
0 1 2 5m
0 m
3.85 m
9.6 m
6 m
3
5
9.6 m
8.85 m
5.85 m
0 m
51 m
0 m


5.85 m
3.85 m
9.6 m
5 m
6 m
0 m
3.85 m
0 m
0 m
51.4 m
ورودی پیاده اصلی
نور پردازی از کف در کنار صفر
منبع آب تاسیسات
0 1 2 5m
key plan


Shahed University
دانشگاه شاهد



Shahed University

دانشگاه شاهد

دانشگاه شاهد

Shahed University

پیشروتپیس ۳

GATE 3






Shahed University
دانشگاه شاهد





